令和８年度　津和野町空き店舗対策　チャレンジショップ（シェアキッチン）改修工事

参考数量書

令和８年１０月

津和野町商工会

備考欄表示　　設計単価根拠

建築施工	～	建築施工単価　2026年10月号
建設物価	～	建設物価　2026年10月号
コ ス ト	～	建築コスト情報　2026年10月号
積算リ	～	積算資料　ポケット版　リフォーム編２０２６
見　積	～	業者見積

No.	名　　称	摘　　要	単位	単　価	原　設　計		変　更　設　計		増　　減		備　考
					数　量	金　額	数　量	金　額	数　量	金　額	
1	直接工事費　内訳										
	A.建築工事		式		1.00						
	B.電気設備工事		式		1.00						
	C.機械設備工事		式		1.00						
	直接工事費　計	**A+B+C**									
	D.解体発生材処分費	特殊工事費	式		1.00						
	直接工事＋特殊工事費	**A+B+C+D**									
2	共通費　内訳										純工事費↓
	E.共通仮設費	A-1に含む	式		1.00						0
	F.現場管理費	純工事費＊7%	式		1.00						0
	G.一般管理費	工事原価＊10%	式		1.00						工事原価↑
	共通費　計										
	合　　計	**工事価格**									
	消　　費　　税	工事価格＊１０％									
	総　　計										

No.	名　称	摘　要	単位	単　価	原　設　計		変　更　設　計		増　減		備　考
					数　量	金　額	数　量	金　額	数　量	金　額	
A	建築工事										
A-1	直接仮設工事		式		1.00						
A-2	解体工事		式		1.00						
A-3	木工事		式		1.00						
A-4	金物工事		式		1.00						
A-5	左官工事		式		1.00						
A-6	建具工事		式		1.00						
A-7	雑工事		式		1.00						
	【合計】					0					

No.	名　称	摘　要	単位	単　価	原　設　計		変　更　設　計		増　減		備　考
					数　量	金　額	数　量	金　額	数　量	金　額	
A-1	直接仮設工事										
	墨出し	手間	m2		44.30						積り456
	全体養生		m2		44.30						積り458
	清掃片付け	全般的な清掃・個別工事の発生材処分は含まない	m2		44.30						積り458
		引き渡し前清掃	m2		44.30						積り458
	仮設トイレ	汲み取り式、大小兼用、在置3ヶ月、1人用	式		1.00						積り458
	アスベスト調査費	アスベストがないことの証明	式		1.00						参考単価
	【計】					0					

No.	名　称	摘　要	単位	単　価	原　設　計		変　更　設　計		増　減		備　考
					数　量	金　額	数　量	金　額	数　量	金　額	
A-2	解体工事										
	造作類撤去		人		2.00						
	天井板撤去		m2		34.34						積リ466
	間仕切り撤去		m2		3.89						積リ466
	アルミサッシ撤去	障子・枠の撤去・処分共	カ所		1.00						積リ520
	木製サッシ撤去	障子の撤去・処分共	カ所		1.00						積リ520
	内部建具撤去		カ所		2.00						積リ583
	便器処分	便座のみ	カ所		1.00						積リ657
	コンクリートカッター入れ	外部	m		13.07						建築施工458
	コンクリートカッター入れ	内部	m		27.42						建築施工458
	コンクリートはつり	ハンドブレーカー主体	m2		11.45						積リ460
	コンクリート積込	人力	m3		1.30						建築施工458
	木材積込	人力	m3		2.00						建築施工458
	発生材運搬	木材	m3		0.88						参考単価
	発生材運搬	コンクリート	m3		1.30						参考単価
	【計】					0					

No.	名　称	摘　要	単位	単　価	原　設　計		変　更　設　計		増　減		備　考
					数　量	金　額	数　量	金　額	数　量	金　額	
A-3	木工事										
	間仕切り壁軸組	巾 40～60下地	m2		4.31						積り466
	間仕切り壁軸組	巾105下地	m2		9.63						積り466
	胴縁張り		m2		60.06						積り466
	軽量鉄骨下地		m2		2.42						積り466
	天井板野縁組		m2		20.40						積り467
	PB12.5		m2		51.40						積り470
	PB9.5		m2		9.86						積り470
	PB12.5（耐水）		m2		10.66						積り470
	ジプトーン		m2		10.54						物価510
	不燃板5.5mm		m2		14.47						物価512
	壁：石膏ボード張り	突き付け	m2		62.06						積り471
	天井：石膏ボード張り	突き付け	m2		9.86						積り471
	壁：化粧ボード張り		m2		14.47						積り560
	天井：化粧ボード張り		m2		10.54						積り560
	窓・出入り口枠	杉	m		24.50						建築積算280
	額縁	杉	m		4.20						建築積算280
	巾木	杉	m		26.95						建築積算280
	廻り縁	杉	m		20.81						建築積算280
		↓次頁									

No.	名　　称	摘　　要	単位	単　価	原　設　計		変　更　設　計		増　　減		備　考
					数　量	金　額	数　量	金　額	数　量	金　額	
		↑前頁									
	防水シート	透湿防水シート	m2		8.85						積り501
	見切り縁		m		6.05						積り501
	胴打ち		m2		8.55						積り466
	焼杉15mm（ブラシ）張り		式		1.00						建築複合No.1
	【 計 】					0					

No.	名　称	摘　要	単位	単　価	原　設　計		変　更　設　計		増　減		備　考
					数　量	金　額	数　量	金　額	数　量	金　額	
A-4	金物工事										
	天井点検口	アルミ製450角	カ所		1.00						建築施工318
	【計】					0					

No.	名　称	摘　要	単位	単　価	原　設　計		変　更　設　計		増　減		備　考
					数　量	金　額	数　量	金　額	数　量	金　額	
A-5	左官工事										
	砕石地業		m3		0.80						積り460
	土間コンクリート（厨房）	無筋ァ60	m2		3.62						積り461
	土間コンクリート（冷蔵庫下）	無筋ァ60	m2		0.27						積り461
	土間コンクリート（手洗い）	無筋ァ60	m2		0.32						積り461
	砕石地業（既存解体部）		m3		2.29						積り460
	土間コンクリート（外部解体部）	無筋ァ60	m2		2.45						積り461
	土間コンクリート（内部解体部）	無筋ァ60	m2		9.00						積り461
	【計】					0					

No.	名　称	摘　要	単位	単　価	原　設　計		変　更　設　計		増　減		備　考
					数　量	金　額	数　量	金　額	数　量	金　額	
A-6	建具工事										
	WD1		式		1.00						建築複合2
	金物		式		1.00						建築複合3
	取り付け		枚		2.00						積リ533
	WD2	既存利用	枚		0.00						-
	金物		式		1.00						積リ583
	取り付け		枚		1.00						積リ583
	【 計 】					0					

No.	名　称	摘　要	単位	単　価	原　設　計		変　更　設　計		増　減		備　考
					数　量	金　額	数　量	金　額	数　量	金　額	
A-7	雑工事										
	アクリルパネル	w1900 h300 乳白	枚		1.00						建築複合4
	ステンレスフード		台		1.00						建築複合5
	【計】					0					

No.	名　　称	摘　　要	単位	単　価	原　設　計		変　更　設　計		増　　減		備　考
					数　量	金　額	数　量	金　額	数　量	金　額	
B	電気工事										
B-1	電灯設備		式		1.0						
B-2	構内情報通信網設備		式		1.0						
B-3	ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備		式		1.0						
	【 合計 】					0					

No.	名　称	摘　要	単位	単　価	原　設　計		変　更　設　計		増　減		備　考
					数　量	金　額	数　量	金　額	数　量	金　額	
B-1	電灯設備										
(1)	電灯分岐設備		式		1.0	0					
(2)	ｺﾝｾﾝﾄ分岐設備		式		1.0	0					
	【 小計 】					0					

電気設備工事-2

No.	名　　称	摘　　要	単位	単　価	原　設　計		変　更　設　計		増　　減		備　考
					数　量	金　額	数　量	金　額	数　量	金　額	
(1)	電灯分岐設備										
	_600V絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形	EM-EEF1.6mm-2C ﾋﾟｯﾄ・天井	m		3.2						ｺｽﾄ情報P41
	_600V絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形	EM-EEF1.6mm-2C 木造ｻﾄﾞﾙ・ｽﾃｯﾌﾟﾙ	m		3.3						電気複合No.1
	_600V絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形	EM-EEF1.6mm-3C ﾋﾟｯﾄ・天井	m		61.7						ｺｽﾄ情報P41
	_600V絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形	EM-EEF1.6mm-3C 木造ｻﾄﾞﾙ・ｽﾃｯﾌﾟﾙ	m		9.1						電気複合No.2
	_600V絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形	EM-EEF2.0mm-3C ﾋﾟｯﾄ・天井	m		0.8						ｺｽﾄ情報P41
	_600V絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形	EM-EEF2.0mm-3C 木造ｻﾄﾞﾙ・ｽﾃｯﾌﾟﾙ	m		0.9						電気複合No.3
	Fｹｰﾌﾞﾙ用ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ	中　透明	個		5.0						電気複合No.4
	合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ_ｶﾊﾞｰ付	中四角　浅型 D44	個		7.0						ｺｽﾄ情報P57
	ﾜｲﾄﾞｽｲｯﾁ（樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ）	1P15A.H×1	個		3.0						電気複合No.5
	ﾜｲﾄﾞｽｲｯﾁ（樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ）	1P15A.H×1,ON/OFF表示付×1	個		1.0						電気複合No.6
	ﾜｲﾄﾞｽｲｯﾁ（樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ）	1P15A.H×5,3W15A.H×1	個		1.0						電気複合No.7
	ﾜｲﾄﾞｽｲｯﾁ（樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ）	3W15A.H×1	個		1.0						電気複合No.8
	丸型引掛ｼｰﾘﾝｸﾞ		個		1.0						電気複合No.9
	照明器具　A	ﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄﾗｲﾄ	個		3.0						電気複合No.10
	ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ　（照明器具　C）	ﾀﾞｸﾄﾚｰﾙ（黒）　2m	本		2.0						電気複合No.11
	照明器具　D	ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ	個		0.0						電気複合No.12
	照明器具　E	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	個		5.0						電気複合No.13
	照明器具　F	ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	個		4.0						電気複合No.14
	照明器具　G	ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ	個		0.0						電気複合No.15

No.	名　　称	摘　　要	単位	単　価	原　設　計		変　更　設　計		増　　減		備　考
					数　量	金　額	数　量	金　額	数　量	金　額	
	照明器具　H	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	個		1.0						電気複合No.16
	照明器具　I	ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ	個		0.0						電気複合No.17
	照明器具　J	ﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄﾗｲﾄ	個		0.0						電気複合No.18
	照明器具　L	間接照明	個		1.0						電気複合No.19
	ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ付属品	ﾌｨｰﾄﾞｲﾝｷｬｯﾌﾟ	個		1.0						建設物価P583
	ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ付属品	ｼﾞｮｲﾅｰ	個		1.0						建設物価P583
	ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ付属品	ｴﾝﾄﾞ	個		1.0						建設物価P583
	分電盤　N	ﾎｰﾑ分電盤扉付	面		1.0						電気複合No.20
	支給品ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ	ｺﾝﾛ台換気扇用　強・弱	個		1.0						電気複合No.21
	（撤去・取外し）										
	照明器具取外し　ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	白熱電球60W　再使用する	個		1.0						電気複合撤去No.1
	ｽｲｯﾁ撤去	1P15A×1,ON/OFF表示×1再使用しない	個		1.0						電気複合撤去No.2
	ｽｲｯﾁ撤去	1P15A×6 再使用しない	個		2.0						電気複合撤去No.3
	調光ｽｲｯﾁ撤去	再使用しない	個		2.0						電気複合撤去No.4
	天井ｺﾝｾﾝﾄ撤去	2P15A×1　抜止め 再使用し	個		4.0						電気複合撤去No.5
	ﾌﾞﾚｰｶｰ撤去	3P50A相当×1　再使用しない	個		1.0						電気複合撤去No.6
	ﾌﾞﾚｰｶｰ撤去	2P20A相当×1再使用しない	個		1.0						電気複合撤去No.7
	照明器具撤去　ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	FL20W×3　再使用しない	個		2.0						電気複合撤去No.8
	照明器具撤去　ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ	FL20W　再使用しない	個		4.0						電気複合撤去No.9
	照明器具撤去　ﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄﾗｲﾄ	ﾊﾟﾙｯｸﾎﾞｰﾙφ100　再使用しない	個		6.0						電気複合撤去No.10

No.	名　称	摘　要	単位	単　価	原　設　計		変　更　設　計		増　減		備　考
					数　量	金　額	数　量	金　額	数　量	金　額	
	照明器具撤去　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ　150角	白熱電球60W　再使用しない	個		6.0						電気複合撤去No.11
	【計】					0					

No.	名　称	摘　要	単位	単　価	原　設　計		変　更　設　計		増　減		備　考
					数　量	金　額	数　量	金　額	数　量	金　額	
(2)	ｺﾝｾﾝﾄ分岐設備										
	_600V絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形	EM-EEF1.6mm-3C　ﾋﾟｯﾄ・天井	m		19.5						ｺｽﾄ情報P41
	_600V絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形	EM-EEF1.6mm-3C 木造ｻﾄﾞﾙ・ｽﾃｯﾌﾟﾙ	m		22.0						電気複合No.2
	_600V絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形	EM-EEF2.0mm-3C ﾋﾟｯﾄ・天井	m		83.6						ｺｽﾄ情報P41
	_600V絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形	EM-EEF2.0mm-3C 木造ｻﾄﾞﾙ・ｽﾃｯﾌﾟﾙ	m		30.1						電気複合No.3
	支給ｹｰﾌﾞﾙ通線	AE0.9-2C相当　ﾋﾟｯﾄ・天井	m		2.8						電気複合No.22
	支給ｹｰﾌﾞﾙ通線	AE0.9-2C相当 木造ｻﾄﾞﾙ・ｽﾃｯﾌﾟﾙ	m		3.2						電気複合No.23
	Fｹｰﾌﾞﾙ用ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ	中　透明	個		3.0						電気複合No.4
	合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ_ｶﾊﾞｰ付	中四角　浅型 D44	個		20.0						ｺｽﾄ情報P57
	ｺﾝｾﾝﾄ（樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ）	2P15A×2	個		4.0						電気複合No.24
	ｺﾝｾﾝﾄ（樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ）	2P15A×2ET	個		12.0						電気複合No.25
	200Vｴｱｺﾝ用ｺﾝｾﾝﾄ（樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ）	2P15/20A.E 250V兼用	個		1.0						電気複合No.26
	防水ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2,E,ET付	個		2.0						電気複合No.27
	防水ｺﾝｾﾝﾄ（通線機能付）	2P15A×1.ET	個		1.0						電気複合No.28
	（撤去）										
	ｺﾝｾﾝﾄ撤去	2P15A×2 再使用しない	個		12.0						電気複合撤去No.12
	ｺﾝｾﾝﾄ撤去	2P15A×1 換気扇用 再使用しない	個		2.0						電気複合撤去No.13
	【 計 】					0					

No.	名　称	摘　要	単位	単　価	原　設　計		変　更　設　計		増　減		備　考
					数　量	金　額	数　量	金　額	数　量	金　額	
B-2	構内情報通信網設備										
	EBTｹｰﾌﾞﾙ	0.4㎜-2P ﾋﾟｯﾄ・天井	m		4.1						電気複合No.29
	EBTｹｰﾌﾞﾙ	0.4㎜-2P 木造ｻﾄﾞﾙ・ｽﾃｯﾌﾟﾙ	m		4.2						電気複合No.30
	電話ﾓｼﾞｭﾗｰﾌﾟﾚｰﾄ		個		2.0						電気複合No.31
	（撤去）										
	電話露出ﾛｰｾﾞｯﾄ撤去	再使用しない	個		1.0						電気複合撤去No.14
	【 計 】					0					

No.	名　称	摘　要	単位	単　価	原　設　計		変　更　設　計		増　減		備　考
					数　量	金　額	数　量	金　額	数　量	金　額	
B-3	ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備										
	ﾃﾚﾋﾞ端子	DWKT-B相当品	個		1.0						電気複合No.32
	（撤去）										
	TV端子撤去	再使用しない	個		1.0						電気複合撤去No.15
	【 計 】					0					

No.	名　　称	摘　　要	単位	単　価	原　設　計		変　更　設　計		増　　減		備　考
					数　量	金　額	数　量	金　額	数　量	金　額	
C	機械設備工事										
C-1	換気設備		式		1.0						
C-2	衛生器具設備		式		1.0						
C-3	給水設備		式		1.0						
C-4	排水設備		式		1.0						
C-5	給湯設備		式		1.0						
C-6	ｶﾞｽ設備		式		1.0						
	【 合計 】					0					

No.	名　　称	摘　　要	単位	単　価	原　設　計		変　更　設　計		増　　減		備　考
					数　量	金　額	数　量	金　額	数　量	金　額	
C-1	換気設備										
	ｺﾝﾛ用換気扇　　FE-1	EFC-25MSB2	台		1.0						機械複合No.5
	不燃枠	PS-25FW3	個		1.0						機械複合No.6
	換気扇据付費	250φ以下	台		1.0						ｺｽﾄ情報P555
	ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ	PS-25SC	台		1.0						機械複合No.7
	防虫網	PS-25SC3-M	個		1.0						機械複合No.8
	ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ　取付費	250φ	台		1.0						ｺｽﾄ情報P555
	ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ	FS-01SWA3	個		1.0						機械複合No.9
	（撤去）										
	換気扇撤去	φ250以下　再使用しない	台		2.0						機械複合撤去No.1
	【 計 】					0					

No.	名　　称	摘　　要	単位	単　価	原　設　計		変　更　設　計		増　　減		備　考
					数　量	金　額	数　量	金　額	数　量	金　額	
C-2	衛生器具設備										
	温水洗浄便座	TCF8CKM11	組		0.0						機械複合No.10
	（取外し・再取付）										
	大便器　取外し・再取付		個		1.0						機械複合No.11
	手洗器　取外し・再取付		個		1.0						機械複合No.12
	支給品洗面器　取付	施主支給　自動水栓	組		1.0						機械複合No.13
	【 計 】					0					

No.	名　称	摘　要	単位	単　価	原　設　計		変　更　設　計		増　減		備　考
					数　量	金　額	数　量	金　額	数　量	金　額	
C-3	給水設備										
	水道用耐衝撃性塩化ビニル管	HIVP20 屋外埋設	m		23.7						機械複合No.14
	給水・塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-VB 20A ねじ接合 屋内埋設	m		2.7						機械複合No.15
	水道子ﾒｰﾀｰ	20A	個		1.0						建設物価P708
	量水器取付費	20A	個		1.0						ｺｽﾄ情報P534
	量水器用止水栓	20A	個		1.0						建設物価P701
	止水栓取付費	20A	個		1.0						ｺｽﾄ情報P532
	量水器ﾎﾞｯｸｽ（樹脂製）	MB-13RBN相当品	個		1.0						建設物価P758
	量水器ﾎﾞｯｸｽ取付費		個		1.0						ｺｽﾄ情報P564
	水栓金具	F5	個		4.0						機械複合No.16
	逆止付ボール弁	20A	個		1.0						機械複合No.17
	給水・給湯用可とう管		個		1.0						参考単価
	給水管　保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ　多湿、屋外露出　20A	m		2.7						ｺｽﾄ情報P73
	土工事	排水設備に含む	式		1.0						
	（取外し・再取付）										
	単水栓取外し・再取付	13	個		1.0						機械複合No.18
	止水栓取外し・再取付	13	個		1.0						機械複合No.19
	（撤去）										
	混合水栓撤去	13　再使用しない	個		2.0						機械複合撤去No.2
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管撤去	SGP-VB 20A　屋内一般 再使用しない	m		12.0						機械複合撤去No.3

No.	名　　称	摘　　要	単位	単　価	原　設　計		変　更　設　計		増　　減		備　考
					数　量	金　額	数　量	金　額	数　量	金　額	
	配管切断（鋼管類）	20A　保温有	箇所		3.0						機械複合撤去No.4
	【 計 】					0					

No.	名　称	摘　要	単位	単　価	原　設　計		変　更　設　計		増　減		備　考
					数　量	金　額	数　量	金　額	数　量	金　額	
C-4	排水設備										
	排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管（VP）	40A　屋内埋設	m		1.4						機械複合No.20
	排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管（VP）	50A　屋内埋設	m		3.5						機械複合No.21
	排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管（VP）	75A　屋内埋設	m		11.5						機械複合No.22
	排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管（VP）	100A　屋内埋設	m		1.6						機械複合No.23
	排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管（VP）	100A　屋外埋設	m		1.0						機械複合No.24
	床上掃除口	COA100　屋外埋設	個		1.0						機械複合No.25
	ﾄﾞﾙｺﾞ通気弁	50	個		1.0						機械複合No.26
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	90L　75-100×500h以下　防臭蓋	組		2.0						機械複合No.27
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	90Y　100-150×501h～800以下　防臭蓋	組		1.0						機械複合No.28
	ｸﾘｰﾝ桝	φ300　H510	組		1.0						機械複合No.29
	土工事	人力	式		1.0						機械複合No.30
	（取外し・再取付）										
	Sﾄﾗｯﾌﾟ　取外し・再取付		個		1.0						機械複合No.31
	（撤去）										
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去	VP40　再使用しない	m		1.1						機械複合撤去No.5
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去	VP50　再使用しない	m		4.6						機械複合撤去No.6
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去	VP100　再使用しない	m		1.6						機械複合撤去No.7
	配管切断（樹脂管類）	40A　保温無し	m		1.0						機械複合撤去No.8
	配管切断（樹脂管類）	50A　保温無し	m		1.0						機械複合撤去No.9

No.	名　称	摘　要	単位	単　価	原　設　計		変　更　設　計		増　減		備　考
					数　量	金　額	数　量	金　額	数　量	金　額	
	配管切断（樹脂管類）	100A　保温無し	m		1.0	0					機械複合撤去No.10
	【計】					0					

No.	名　称	摘　要	単位	単　価	原　設　計		変　更　設　計		増　減		備　考
					数　量	金　額	数　量	金　額	数　量	金　額	
C-5	給湯設備										
	ガス給湯器	屋外壁掛形24号　給湯専用　潜熱回収型	台		1.0						機械複合No.32
		台所ﾘﾓｺﾝ、ﾘﾓｺﾝｹｰﾌﾞﾙ、電気ｺｰﾄﾞ									
	ガス給湯器据付費		台		1.0						機械複合No.33
	凍結防止ヒーター	2m	個		2.0						機械複合No.34
	凍結防止ヒーター	4m	個		2.0						機械複合No.35
	ﾍｯﾀﾞｰﾎﾞｯｸｽ	防錆仕様W385×H500×D100	個		1.0						機械複合No.36
	ﾍｯﾀﾞｰﾎﾞｯｸｽ配管ｶﾊﾞｰ	防錆仕様W440×H300×D105	個		1.0						機械複合No.37
	さや管ﾍｯﾀﾞｰ工法　ﾍｯﾀﾞｰ（保温付）	16A×13A×2P	個		1.0						参考単価
	さや管ﾍｯﾀﾞｰ工法　管材	架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（同時施工）10A	m		10.8						参考単価
	さや管ﾍｯﾀﾞｰ工法　管材	架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（同時施工）16A	m		2.5						参考単価
	排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP20　屋外架空	m		1.2						機械複合No.38
	（撤去）										
	保温付被覆銅管撤去	15cu　再使用しない	m		7.2						機械複合撤去No.11
	配管切断（鋼管類）	15A　保温有	箇所		1.0						機械複合撤去No.12
	【 計 】					0					

No.	名　称	摘　要	単位	単　価	原　設　計		変　更　設　計		増　減		備　考
					数　量	金　額	数　量	金　額	数　量	金　額	
C-6	ｶﾞｽ設備										
	ガス用可とう管		個		1.0						参考単価
	ｻｰﾋﾞｽｺｯｸ	20A	個		2.0						参考単価
	ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ･配管用炭素鋼鋼管(白)	20A　屋外架空	m		8.3						機械複合No.39
	配管塗装	20A	m		8.3						ｺｽﾄ情報P546
	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ外面被覆炭素鋼管	20A　屋内隠ぺい	m		11.4						機械複合No.40
	（撤去）										
	ﾋｭｰｽﾞｺｯｸ撤去	9.5φ　再使用しない	m		2.0						機械複合撤去No.13
	配管用炭素鋼鋼管（白）撤去	20A　再使用しない	m		5.2						機械複合撤去No.14
	配管切断（鋼管類）	20A　保温無し	箇所		1.0						機械複合撤去No.15
	【 計 】					0					

No.	名　　称	摘　　要	単位	単　価	原　設　計		変　更　設　計		増　　減		備　考
					数　量	金　額	数　量	金　額	数　量	金　額	
D	解体発生材処分費										
	がれき処分	建築工事	m3		1.0						
	木材処分	建築工事	m3		2.00						
	金属くず処理	建築工事	m3		0.50						
		設備	m3								
		電気	m3								
	石膏ボード処理	建築工事	m3		0.50						
	管理型混合	建築工事	m3		1.00						
		設備	m3		0.50						
		電気	m3		0.50						
	【合計】					0					